KOSZTORYS OFERTOWY 103-00-100

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Roszkówko Gmina Skoki

Obiekt: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe

Lokalizacja: m. Roszkówko Gmina Skoki
Oś drogi nr 1 km 0+431,00 do km 1+011,00 L=580,00m

Zamawiający: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg				
A1	10	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan wykorytowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej na głębokość 3cmi jej zagęszczenie i nadanie jej profilu podłużnego i poprzecznego	m²	2503,00	.....	.....
A1	20	KNR 231-01-17-01-00 D-04.08.04 Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm grubości średnio 7 cm-wyrównanie istniejącej podbudowy po okresie ekspoatacji -tłuczeń WA24-2 F2,LA<=25	m²	2385,00	.....	.....
A2		CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
A2	10	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m²	2385,00	.....	.....
A2	20	N006-03-08-01-01 D-05.03.05 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca AC11W KR1-2 grub 4 cm	m²	2385,00	.....	.....
A2	30	N006-03-09-01-01 D-05.03.05 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S KR1-2 grubości 3 cm	m²	2385,00	.....	.....
A3		CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe				
A3	10	N006-01-13-05-10 D-06.03.01a Warstwa górna pobocza z tłucznia łamanego 0/31,5mm do stabilizaci mechanicznej grub 10 cm szerokości 2*0,50m- tluczeń wymagania WA24-2, F2,LA<=25	m²	680,00	.....	.....
		OGÓLEM KOSZTORYS 103-00-100				.....