

PRZEDMIAR ROBÓT 103-00-100

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Roszkówko Gmina Skoki

Obiekt: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe

Lokalizacja: m. Roszkówko Gmina Skoki

Oś drogi nr 1 km 0+431,00 do km 1+011,00 L=580,00m

Zamawiający: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

PRZEDMIAR 103-00-100

Strona 1

26-09-2015

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg					
A1	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan wykorytowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej na głębokość 3cm i jej zagęszczenie i nadanie jej profilu podłużnego i poprzecznego	m ² 2503,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Droga główna	580*4,20		2436,00
		2	Rozjazd+łuk	10*4,20+25		67,00
A1	20	KNR	231-01-17-01-00	D-04.08.04	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniami do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm grubości średnio 7 cm-wyrównanie istniejącej podbudowy po okresie eksploatacji -tłuczeń WA24-2 F2,LA<=25	m ² 2385,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny	580*4		2320,00
		2	Rozjazd +łuki	10*4+25		65,00
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m ²	m ² 2385,00
A2	20		N006-03-08-01-01	D-05.03.05	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W KR1-2 grub 4 cm	m ² 2385,00
A2	30		N006-03-09-01-01	D-05.03.05	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S KR1-2 grubości 3 cm	m ² 2385,00
A3	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe					
A3	10		N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Warstwa górna pobocza z tłuczni łamanego 0/31,5mm do stabilizacji mechanicznej grub 10 cm szerokości 2*0,50m- tłuczeń wymagania WA24-2, F2,LA<=25	m ² 680,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny	580*2*0,50		580,00
		2	Rozjazd+łuki	10*4*2+2*5*2		100,00