

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE



Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Władysława Odonica 20, 62-200 Gniezno

tel. +48 61 426 25 74
tel. kom. 508 171 594

Regon: 632121651
NIP: 784-117-91-94

e-mail: wilhelm@secon.com.pl
PKO BP Nr konta: 11 1020 4115 0000 9002 0002 8589

ODDZIAŁ: 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 39, tel. +48 61 869 60 91

Nr arch.: PUW/03/11/KO

Egzemplarz:

1

Ilość arkuszy:

KOSZTORYS OFERTOWY

Temat: Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych TPSA w drodze gminnej we wsi Niedźwiedziny – ETAP I

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki

Branża: Telekomunikacyjna

Data wykonania: sierpień 2011

Inwestor: UMiG Skoki
ul. Ciastowicza 11
60-085 Skoki

Rozdzielnik:

Egz. nr 1÷2 Inwestor

Egz. nr 3 PUW TELEROM

Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz	02401/02/U	mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz Upoważnienie budowlane w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 12.12.2002 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych TPSSA w drodze gminnej we wsi Niedźwiedziny -
Etap I

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Skokach

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki

Budowa: droga gminna w m. Niedźwiedziny

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Wilhelm Romanczukiewicz

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Budowa rurociągu kablowego				
1.001 KNR 501/107/1 Ułożenie rur dzielonych RHDPE 110/5,0mm typu A110PS w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	45		m	
1.002 KNR 501/107/1 Ułożenie rur RHDPE 110/5,5mm typu SRS110 w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	12		m	
1.003 KNR 501/602/7 Wciąganie kabla w powłocę termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm	45		m	
1.004 KNR 502/609/5 Montaż markerów EMS	4		szt	

Zestawienie robocizny

Kod ETO	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
292	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	76.773		
293	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	2.355		
11317	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	1.4445		
391	Robotnicy grupa I	r-g	7.8657		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			88.438		

Zestawienie materiałów

Kod ETO	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena wyjśc.	Wartość
1050099	Benzyna do ekstrakcji	dm3	0.0378		
1120602	Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm	kg	0.045		
1122223	Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	1.8		
11318	Kapturek termokurczliwy KTK	szt	0.9		
11319	Kit epoksydowy K-1	kpl	0.45		
	Kolanko dzielone typu KF110PS	szt	2		
1512202	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0.4788		
	Marker tubowy EMS 1401 XR	szt	4		
	Rura dzielona RHDPE 110/5,0 mm typu A 110 PS	m	45.9		
	Rura RHDPE 110/5,5 typ SRS 110	m	12.24		
8490501	Spirytus denaturowy	dm3	0.04635		
11344	Wsporniki dwukablowe	szt	0.9		
5644399	Złączki PVC ciśnieniowe 2-kielichowe	szt	1.92		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):					

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0.5928		
Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1.5333		
Samochód skrzyniowy do 3.5 t (Trambus) (1)	m-g	2.8		
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0.4047		
Samochód skrzyniowy trambus 3.5-4 t	m-g	0.7695		
Ubiłak spalinyowy 50 kg	m-g	5.2725		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				