

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze wodociągowe do działki nr 17/2 w Sławie Wilp.					
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.1	0310-02	głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 2,0*1,4*1,7=4,76 m ³ 4.76	m ³	4.760	
				RAZEM	4.760
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zło-	m ³		
d.1	0310-06	żeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. 4.76	m ³	4.760	
				RAZEM	4.760
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na	m ³		
d.1	0217-02	odkład w gruncie kat.III 3,0*1,4*1,7=7,14 m ³ 7,14*0,80 = 5,71 m ³ 5.71	m ³	5.710	
				RAZEM	5.710
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.1	0310-02	głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 7,14*0,2=1,43 m ³ 1.43	m ³	1.430	
				RAZEM	1.430
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem	m ³		
d.1	0501-01	na odl.do 3 m 6.19	m ³	6.190	
				RAZEM	6.190
6	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do	m ³		
d.1	0230-01	10 m w gruncie kat. I-III 5.71	m ³	5.710	
				RAZEM	5.710
2 Roboty montażowe					
7	KNR 4-05i	Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 225 mm	szt.		
d.2	0124-03	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm	szt.		
d.2	0114-05	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm	szt.		
d.2	0114-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-28	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. no-	szt.		
d.2	0309-01	минаlnej 50 mm 1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-28	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm (wyko-	m		
d.2	0314-03	rzystanie wyłączonego z eksploatacji odcinka wodociągu PVC 225 mm jako rury osłonowej) 23.0	m	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 2-28	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach	m		
d.2	0403-01	ochronnych 23.0	m	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR 2-28	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury prze-	kpl.		
d.2	0405-03	wodowe o śr. nom. 50 mm; 1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31	Umocnienie terenu wokół zasuw i hydrantów (0,5 m x 0,5 m) prefabrykata-	m ²		
d.2	0502-06	mi betonowymi o wym. 0,5 x 0,25 x 0,10 m 7 szt. x 0,25 m ² = 1,75 m ² 1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750