

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY				
1.1		Ukształtowanie terenu				
1 d.1. 1	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³	4546.00	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m	m ³	4546.0	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m Krotność = 3	m ³	4546.0	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNNR 1 0215-05	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 30 do 60 m	m ³	4546.0	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV	m ³	4546.0	0.00	0.00
6 d.1. 1	KW 1 Oplaty lokalne	Koszt składowania nadmiaru urobku z wykopów	t	78.00*1.6<t/ m3> = 124.800	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR-W 2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-05	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00	m ³	4546.0	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Nawierzchnie utwardzone na terenie SUW				
8 d.1. 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	260.00	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	93.00	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	93.00*0.30* 0.20 = 5.580	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	65.50	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27.50	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	260.00	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Beton towarowy, z dowozem.	m ²	260.00	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	260.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Nawierzchnia nasypów - skarp				
16 d.1. 3	KNR 2-21 0213- 03 0213-04	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 15 cm	ha	0.125	0.00	0.00
17 d.1. 3	KNR 2-21 0402- 01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	1250.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		FUNDAMENT POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY				
2.1		Roboty ziemne				
18 d.2. 1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	101.568	0.00	0.00
19 d.2. 1	KNR-W 2-01 0208-03 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m ³	61.324	0.00	0.00
20 d.2. 1	KW 1 Oplaty lokalne	Koszt składowania nadmiaru urobku z wykopów	t	61.324*1.6<t/m3> = 98.118	0.00	0.00
21 d.2. 1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	101.568- 61.324 = 40.244	0.00	0.00
22 d.2. 1	KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js= 1.00	m ³	40.244	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty fundamentowe				
23 d.2. 2	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m ²	58.059	0.00	0.00
24 d.2. 2	KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js= 1.00	m ³	5.806	0.00	0.00
25 d.2. 2	KNR-W 2-02 0251-03	Podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni ponad 10 m ² - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton towarowy, z dowozem.	m ²	52.783	0.00	0.00
26 d.2. 2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	52.783	0.00	0.00
27 d.2. 2	KNR-W 2-02 0255-04	Fundamenty blokowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton towarowy, z dowozem.	m ³	60.288	0.00	0.00
28 d.2. 2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm	t	1.119	0.00	0.00
29 d.2. 2	KNR 7-28 0104-01	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub	kpl.	9	0.00	0.00
30 d.2. 2	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	30.144	0.00	0.00
31 d.2. 2	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	30.144	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		DROGA DOJAZDOWA DO MODERNIZOWANEJ PRZEPOMPOWNI WODY ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM V=250m3				
3.1		Roboty przygotowawcze, rozbiórki				
32 d.3. 1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.056	0.00	0.00
33 d.3. 1	KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) - bez opłat za usunięcie drzew	szt.	2	0.00	0.00
34 d.3. 1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	43	0.00	0.00
35 d.3. 1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	88*1.4 = 123.200	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Ukształtowanie terenu				
36 d.3. 07 2	KNR 2-01 0228-	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-II	m ³	20	0.00	0.00
37 d.3. 01 2	KNR 2-01 0235-	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	315	0.00	0.00
38 d.3. 0228-03 s.sz. 2	KNR-W 2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-05	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00	m ³	315	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Nawierzchnie utwardzone				
39 d.3. 3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²	296	0.00	0.00
40 d.3. 3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	60+43 = 103.000	0.00	0.00
41 d.3. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	103*0.075 = 7.725	0.00	0.00
42 d.3. 3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60	0.00	0.00
43 d.3. 3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	43	0.00	0.00
44 d.3. 3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	296.00	0.00	0.00
45 d.3. 3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	296.00	0.00	0.00
46 d.3. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	296	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Zagospodarowanie terenu				
47 d.3. 01 4 analogia	KNR 2-25 0319- 01 4 analogia	Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa. Analogia "Bekaert" Nylofor 2D Super wys. 1,83m (z podmurówką prefabrykowaną = deska+łącznik) . Korekta wsp. do R = 1,3	m ²	95*1.8 = 171.000	0.00	0.00
48 d.3. 05 4	KNR 2-21 0213- 05 4	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 grubość warstwy 2 cm	ha	0.023	0.00	0.00
49 d.3. 06 4	KNR 2-21 0213- 06 4	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 13	ha	0.023	0.00	0.00
50 d.3. 01 4	KNR 2-21 0213- 01 4	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.0095 = 0.010	0.00	0.00
51 d.3. 02 4	KNR 2-21 0213- 02 4	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 13	ha	0.0095 = 0.010	0.00	0.00
52 d.3. 01 4	KNR 2-21 0402- 01 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	230	0.00	0.00
53 d.3. 01 4	KNR 2-21 0401- 01 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	95	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł