

Świetlica Kakulin						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość (5x6) [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych i ściennych	m ²	52,0000		
2	KNR AT-50 0103-01	Bruzdowanie pod przeróbkę instalacji	m	25,0000		
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	25,0000		
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	70,0000		
5	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	70,0000		
6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	30		
7	NNRNKB 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	22		
8	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	22,0000		
9	KNR AT-23 0201-07	Okładziny ścienne z płytek	m ²	39		
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe szpachlowane	m ²	35,0000		
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	35,0000		
12	KNR-W 2-15 0203-03	Wykonanie podejścia pod Zlewozmywak, zmywarkę i wypażarkę	kpl.	3,0000		
13		Demontaż i ponowny montaż Okapu	kpl.	1,0000		
14	kalk. własna	Biały Montaż, Zmywarki, wypażarki i zlewozmywaka z baterią	kpl.	3,0000		
15	KNR 5-10 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych - remont instalacji elektrycznej	m	20,0000		
16	kalk. własna	Prace elektryczne - montaż osprzętu - gniazdko, wyłączniki oraz dwóch lamp ledowych	kpl.	2,0000		
17	KNR 4-04 1101-02	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³	6,0000		
Wartkość kosztorysowa bez podatku VAT						
Podatek Vat 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						