

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej
Sieć kanalizacji deszczowej - Przebudowa Drogi Gminnej w Szczodrachowie

CPV-45232130-2;

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA DESZCZOWA
SZCZODROCHOWO SKOKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-02-09 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10u	KNNR 1 111-1 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,19
20u	KNNR 1 210-3 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV 189*1,4*1,3	m3	343,98
30u	KNNR 1 214-2 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3	343,98
40u	KNNR 1 305-2 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 189*1,0*0,2	m3	37,80
50u	KNNR 1 317-1 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	37,80
60u	KNNR 4 1308-3 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	m	141,00
70u	KNNR 4 1308-2 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	m	48,00
80u	KNNR 4 1413-1 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m	1 studnia	4,00
90u	KNNR 4 1424-2 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	8,00
100u	KNNR 4 1429-2 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 130 kg kl. D (40 t) ANALOGIA: Regulacja Włazów istn. studni	szt	8,00

----- Koniec wydruku -----