

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachu w Jabłowie gmina Skoki					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU STAREJ CZĘŚCI			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-opierzenia kominów, wyłazu dachowego, pasów nadrynnowych, koszy dachowych	m ²		
d.1	0535-08	15.9+2x10,3x0,6+2x4,75x0,6+4,5	m ²	38.460	
		38.46			
				RAZEM	38.460
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03		m	38.450	
		38.45			
				RAZEM	38.450
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	9.000	
		9.0			
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %	m ²		
d.1	0508-02		m ²	385.220	
	z.sz. 2.4.				
	9910-03				
		385.22			
				RAZEM	385.220
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 16 cm	m ²		
d.1	0430-03		m ²	385.220	
		385.22			
				RAZEM	385.220
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więzby dachowe wieszarowe założono 20% powierzchni	m ²		
d.1	0430-08		m ²	77.044	
		77.044			
				RAZEM	77.044
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie koszarowe	m		
d.1	0412-03		m	30.100	
		2x10.3+2x4.75			
		30.10			
				RAZEM	30.100
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk w lukarnach	m ²		
d.1	0403-02		m ²	32.900	
		32.9			
				RAZEM	32.900
9	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - lukarny z dachami pulpitowymi	m ²		
d.1	0403-04		m ²	16.500	
		16.50			
				RAZEM	16.500
10	KNR 4-01	Rozebranie izolacji z folii i wełny mineralnej	m ²		
d.1	0609-01		m ²	73.750	
	analogia				
		73.75			
				RAZEM	73.750
11	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01		m ²	106.000	
		106.00			
				RAZEM	106.000
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1	0429-01		m ²	106.000	
		106.00			
				RAZEM	106.000
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0429-04		m ²	26.890	
		26.89			
				RAZEM	26.890
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		m	6.400	
		6.4			
				RAZEM	6.400
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	30.548	
	0108-12				
		30.548			
				RAZEM	30.548

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	0509-03				
	analogia				
		30.548	m ³	30.548	
				RAZEM	30.548
18	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe, kleszcze i	m		
d.1	0412-02	płatwie	m	168.000	
		168.00			
				RAZEM	168.000
19	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02		m	62.000	
		62.00			
				RAZEM	62.000
20	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11		m	17.000	
		17.0			
				RAZEM	17.000
21	KNR 4-01	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -	m ²		
d.1	0610-01	powierzchnia odgrybiania do 2 m ²	m ²	315.200	
		315.20			
				RAZEM	315.200
22	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-04		m ²	315.200	
		315.20			
				RAZEM	315.200
23	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej kosza	m ²		
d.1	0410-01		m ²	36.120	
		30.1 x1.2			
		36.12			
				RAZEM	36.120
24	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
d.1	0501-02		m ²	36.120	
		36.12			
				RAZEM	36.120
25	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0301-07	gr.100mm i 100mm układanymi mijankowo w połaci dachu krokwiowego	m ²	385.220	
		385.22			
				RAZEM	385.220
26	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z	m ²		
d.1	0517-01	przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany	m ²	385.220	
		385.22			
				RAZEM	385.220
27	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z	m ²		
d.1	0517-02	przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	385.220	
		385.22			
				RAZEM	385.220
28	KNR-W 2-	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1	02 0513-04		m ²	385.220	
		385.22			
				RAZEM	385.220
29	KNR-W 2-	Dachówki kształtowe-przejścia antenowe	szt.		
d.1	02 0533-01		szt.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
30	KNR 0-15	Osadzenie wylazu dachowego w połaci dachowej	szt.		
d.1	0526-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-15	Osadzenie świetlika dachowego w połaci dachowej	szt.		
d.1	0526-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
32	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
d.1	0526-02		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynku	m ²		
d.1	02 0515-01	-pasy nadrynnowe	m ²	15.380	
		38,45x0,4			
		15.38			
				RAZEM	15.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2- d.1 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku -opierzenia kominów 8.3x0.5 4.15	m ² m ²	 4.150	
				RAZEM	4.150
35	KNR-W 2- d.1 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku -opierzenia koszy dachowych 30.1 x0,8 24.08	m ² m ²	 24.080	
				RAZEM	24.080
36	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku 38.45	m m	 38.450	
				RAZEM	38.450
37	KNR 2-02 d.1 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan-cynku 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
2		WYMIANA POKRYCIA DACHU NOWEJ CZĘŚCI			
38	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- 6.272	m ² m ²	 6.272	
				RAZEM	6.272
39	KNR 4-01 d.2 0511-02 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówkowych nadających się do użytku 176.577	m ² m ²	 176.577	
				RAZEM	176.577
40	KNR 0-15II d.2 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 176.577	m ² m ²	 176.577	
				RAZEM	176.577
41	KNR-W 2- d.2 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 176.577	m ² m ²	 176.577	
				RAZEM	176.577
42	KNR-W 2- d.2 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynku -pasy nadrynnowe 38,45x0,4 6.272	m ² m ²	 6.272	
				RAZEM	6.272
3		ROBOTY MUROWE			
43	KNR 4-01 d.3 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie kominów 1.45	m ³ m ³	 1.450	
				RAZEM	1.450
44	TZKNBK IV d.3 -371	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły ceramicznej pełnej kl.150 na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3 1.45	m ³ m ³	 1.450	
				RAZEM	1.450
4		ROBOTY NAPRAWCZE W POMIESZCZENIACH PODDASZA			
45	KNR 4-01 d.4 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 48.00	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
46	KNR 4-01 d.4 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 106.00	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
47	KNR 4-01 d.4 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 106.00	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
48	KNR 0-15II d.4 0517-01	ułożenie na belkach ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej 106.00	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
49	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 106.00	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 2-02 d.4 2011-2	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm 325.00	m ² m ²	 325.00	
				RAZEM	325.00
51	KNR 2-02 d.4 607-1	Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod płytami g-k 325.00	m ² m ²	 325.00	
				RAZEM	325.00
52	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 325.00	m ² m ²	 325.000	
				RAZEM	325.000
53	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 325.00	m ² m ²	 325.000	
				RAZEM	325.000
5		INSTALACJA ODGROMOWA			
54	KNNR 9 d.5 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 241.00	m m	 241.000	
				RAZEM	241.000
55	KNNR 9 d.5 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
56	KNNR 9 d.5 0602-05	Demontaż uziomów powierzchniowych w gruncie kat. I-II 90.0	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
57	KNNR 5 d.5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 195.00	m m	 195.000	
				RAZEM	195.000
58	KNNR 5 d.5 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II 90.00	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
59	KNNR 5 d.5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNNR 5 d.5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNNR 5 d.5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNNR 5 d.5 0612-01 analogia	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
63	KNR 4-03 d.5 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-03 d.5 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
6		RUSZTOWANIA			
65	KNR 2-02 d.6 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 6.0 m - ekstrapolacja 226.175m ² + 158.655m ² 384.83	m ² m ²	 384.830	
				RAZEM	384.830
66	NNRNKB d.6 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		384.83	m ²	384.830	
				RAZEM	384.830
67	NNRNKB	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi),	m ²		
d.6	202 1622-01	wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	rzutu		
		(28.81+10.7+10.7+9.80+7.1)x2.0	m ²	134.220	
		134.22	rzutu		
				RAZEM	134.220
68	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o kons-	m ²		
d.6	1614-04	trukcji drewnianej	m ²	22.000	
		22.0			
				RAZEM	22.000
69	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.6	0832-04		m ²	54.500	
		54.50			
				RAZEM	54.500