

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach

Obiekt : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach

Sieć kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Podgórna w Skokach

Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Skoki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Inwestor :

Wykonawca :

Sieć kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Podgórna w Skokach

Budowa : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach
 Obiekt : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	0,27 km			
2	KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV	657,60 m3			
3	KNNR 1 214-2 Zасыpanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	657,60 m3			
4	KNNR 1 305-2 Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	109,60 m3			
5	KNNR 1 317-1 Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	109,60 m3			
6	KNNR 4 1411-2 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15 cm ANALOGIA: Obsypka i podsypka kanału	82,20 m3			
7	KNNR 4 1308-5 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	100,00 m			
8	KNNR 4 1308-4 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 250 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	111,00 m			
9	KNNR 4 1308-2 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	62,00 m			
10	KNNR 4 1413-1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m	7,00 1 studni			
11	KNNR 4 1424-2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	16,00 szt			
Wartość kosztorysowa robót					