

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie

Przebudowa nawierzchni drogi

Inwestor : Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Przebudowa nawierzchni drogi

Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
1	STAN : Roboty przygotowawcze	
1.1	ELEMENT : Roboty pomiarowe	
	Razem : Roboty przygotowawcze	
2	STAN : Podbudowa	
2.2	ELEMENT : Profilowanie podłoża	
2.3	ELEMENT : Warstwa odcinająca	
2.4	ELEMENT : Podbudowy z kruszywa łamanego	
2.5	ELEMENT : Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	
	Razem : Podbudowa	
3	STAN : Nawierzchnia bitumiczna	
3.6	ELEMENT : Warstwa wiążąca	
3.7	ELEMENT : Warstwa ścieralna	
	Razem : Nawierzchnia bitumiczna	
4	STAN : Roboty wykończeniowe - pobocza	
4.8	ELEMENT : Profilowanie podłoża	
4.9	ELEMENT : Pobocza utwardzone	
4.10	ELEMENT : Pobocza gruntowe - nasypy	
4.11	ELEMENT : Pas dogowy - oczyszczenie	
	Razem : Roboty wykończeniowe - pobocza	
5	STAN : Inne roboty	
5.12	ELEMENT : Zjazdy do gospodarstw	
5.13	ELEMENT : Pomiar powykonawczy	
	Razem : Inne roboty	
		Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa nawierzchni drogi

Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 STAN : Roboty przygotowawcze

1.1 ELEMENT : Roboty pomiarowe

1	Pozycja	0,787 km			
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym				

2 STAN : Podbudowa

2.2 ELEMENT : Profilowanie podłoża

2	Pozycja	3 541,500 m2			
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z tłucznia (pod nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)				

2.3 ELEMENT : Warstwa odcinająca

3	Pozycja	278,600 m2			
	Warstwa odcinająca zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku (pod zjazdy)				

2.4 ELEMENT : Podbudowy z kruszywa łamanego

4	Pozycja	3 820,100 m2			
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm				
5	Pozycja	7 083,000 m2			
	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (do 10 cm)				
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia krotność: 2,00000 (3541,500 m2 * 2,00000 = 7 083,000 m2)				
6	Pozycja	3 343,200 m2			
	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (do 20 cm) - pod zjazdy				
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia krotność: 12,00000 (278,600 m2 * 12,00000 = 3 343,200 m2)				

2.5 ELEMENT : Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

7	Pozycja	3 820,100 m2			
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej				
8	Pozycja	3 820,100 m2			
	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową C60 B5 zM w ilości 1,5 kg/m2				
9	Pozycja	3 820,100 m2			
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej				
10	Pozycja	3 820,100 m2			
	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 BP3 zM w ilości 0,5 kg/m2.				

Przebudowa nawierzchni drogi

STAN : 3. Nawierzchnia bitumiczna

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 STAN : Nawierzchnia bitumiczna**3.6 ELEMENT : Warstwa wiążąca**

11	Pozycja	3 541,500 m2			
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70, KR 1-2 - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm				

3.7 ELEMENT : Warstwa ścieralna

12	Pozycja	3 541,500 m2			
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70, KR 1-2 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm				

4 STAN : Roboty wykończeniowe - pobocza**4.8 ELEMENT : Profilowanie podłoża**

13	Pozycja	747,000 m2			
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża z tłucznia pod umocnienie kruszywem łamanym				

4.9 ELEMENT : Pobocza utwardzone

14	Pozycja	747,000 m2			
	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 7 cm				

4.10 ELEMENT : Pobocza gruntowe - nasypy

15	Pozycja	52,270 m3			
	Formowanie i zagęszczanie nasypów (poboczy), z ziemi, spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM)				
16	Pozycja	52,270 m3			
	zakup ziemi dla wykonania poboczy				

4.11 ELEMENT : Pas dogowy - oczyszczenie

17	Pozycja	4 927,500 m2			
	Ręczne oczyszczanie pasa drogowego przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, liści, trawy.				

5 STAN : Inne roboty**5.12 ELEMENT : Zjazdy do gospodarstw**

18	Pozycja	278,600 m2			
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70, KR 1-2 - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm				

Przebudowa nawierzchni drogi

STAN : 5. Inne roboty
ELEMENT : 5.12. Zjazdy do gospodarstw

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

19	Pozycja	278,600 m2			
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70, KR 1-2 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm				

5.13 ELEMENT : Pomiar powykonawczy

20	Pozycja	0,787 km			
	Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka przebudowanej drogi				

Wartość kosztorysowa robót				
----------------------------	--	--	--	--