



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

ROŚ.6220.3.2017

Skoki, 3 października 2017 roku

Prrowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Biuro numer 2, segment B
tel. 61 8 925 817

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Marcina Aleksandrowicza, reprezentującego Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowej, Antoniewskiej, Kościuszki, Czereśniowej, Brzaskwiniowej i Malinowej w m. Skoki.*

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Marcina Aleksandrowicza (pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 12 lipca 2017 roku (skorygowany 24.07.br.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71): „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dnia 1 sierpnia br. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-22/17 z dnia 11 sierpnia 2017 roku stanął na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.788.2017.AB.1 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji również nie ma potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Po przeanalizowaniu akt sprawy, w oparciu o uzyskane opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także uwzględniając środowiskowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, postanowieniem ROŚ.6220.3.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Działki przeznaczone pod inwestycję numer 812/8, 831, 837/3, 837/7, 837/13, 839/4, 841/5, 842/1, 843/9, 844/8, 884, 843/5 i 1025 położone w Skokach, nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości (o numerach: 858/60, 858/64, 858/72, 858/10, 858/83, 858/76, 858/51, 858/18, 858/19, 858/24, 858/14, 858/21, 858/53, 858/35) zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki, zatwierdzonym uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Nr 342, poz. 5806) przeznaczone są jako tereny komunikacji (drogi publiczne dojazdowe, drogi publiczne lokalne, drogi wewnętrzne). Działka numer 858/55 stanowi „tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji”, a 858/18 „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną kanały sanitarne Ø 200-400mm, o długości około 2km, dwie przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody oraz rurociągi tłoczne Ø 80-150mm, o długości

około 0,25km. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w istniejących pasach drogowych. Planowane rurociągi posadowione będą na głębokości około 1,4 – 2,5 m p.p.t..

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane o kodach: 17 05 04 *Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01*, 17 01 01 *Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów*, 17 01 82 *Inne niewymienione odpady*. Będą one gromadzone selektywnie w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, celem ich dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe powstałe od zatrudnionych na placu budowy pracowników gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku (przenośnym sanitariacie), a następnie odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane do stacji zlewnej.

Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia zostanie skierowana do odстойnika, a następnie odprowadzana będzie do najbliższych rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej zostaną poddane próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub metodą wodną – w tym przypadku wody z prób zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

Uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będzie ono znacząco wpływać na obszary wodno – błotne i tereny o płytkim zleganiu wód podziemnych, a także na ujęcia wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym, oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych.

Uwzględniając rodzaj i zakres prac związanych z realizacją inwestycji oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenie objętym wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ze względu na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie realizacji i eksploatacji. Wykonanie kanalizacji sanitarnej będzie wiązało się jedynie z ograniczoną czasowo emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie wynikiem użytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie może nastąpić w fazie realizacji przedsięwzięcia. Będzie ono krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Podczas eksploatacji inwestycji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2134). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z usunięciem drzew czy krzewów. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Planowana inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE


Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 3 października br.).

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1).



Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Blanka Gaździa
Sekretarz Gminy

Otrzymują :

1. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Skoki (ul. Antoniewska) oraz Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>,
 2. Pełnomocnik Inwestora,
- ③ a/a.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowej, Antoniewskiej, Kościuszki, Czereśniowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w m. Skoki*, na działkach o numerach ewidencyjnych: 812/8, 831, 837/3, 837/7, 837/13, 839/4, 841/5, 842/1, 843/9, 944/8, 858/60, 858/64, 858/72, 858/10, 858/83, 858/76, 884, 858/51, 858/55, 858/18, 858/19, 858/24, 858/14, 858/21, 858/53, 843/5, 858/35, 1025 – obręb geodezyjny Skoki.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:

- kanału sanitarnego o średnicy 200 – 400mm i długości około 2km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych w najniższych punktach terenu (działki numer 858/55 oraz 858/18) wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody,
- rurociągu tłoczego o średnicy DN 80 -150mm i długości ok. 0,25km.


Układ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- sieć uliczną wykonaną z rur kamionkowych GRP, PCV lub PP (DN 200-400mm),
- betonowe lub żelbetowe studnie rewizyjne (DN 1000mm), rozmieszczone w miejscach przyłączy do kanału głównego oraz na załamaniach sieci (posadowione w maksymalnej odległości co 80m),
- rurociągi tłoczne wykonane z rur z PE (DN 80-150mm),
- studnie / komory rewizyjne na rurociągach tłocznych (DN 1200mm-2500mm / 2500mm x 4500mm),
- podziemne przepompownie ścieków wyposażone w: pokrywę z włazem, zespół pompowy (wyposażony w minimum 2 pompy), wentylację nawiewno – wywiewną, przewody tłoczne ze stali nierdzewnej z armaturą, sygnalizatory poziomu ścieków, skrzynkę sterowniczą z sygnalizacją awaryjną.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej układane będą w wykopach otwartych lub będą wykonane metodą przewiertu.

Po zrealizowaniu inwestycji prowadzone będą okresowe (raz na dwa lata) inspekcje kanałów pozwalające wykryć ewentualne nieszczelności.

Z up. BURMISTRZA


Ingr inż. Błachka Gaździa
Sekretarz Gminy