

KOSZTORYS ŚLEPY 002-15-000

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.

Nazwa robót: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO DZIAŁEK GMINNYCH W M.
ROŚCINNO.
Lokalizacja: ROŚCINNO GMINA SKOKI
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

Charakterystyka inwestycji:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Przyłącze wody PCV 110 mm PN 10 | - 109,0 m |
| 2. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn 80 | - 1 kpl |
| 3. Zasuwa dn 100 mm | - 1 kpl |
| 4. Zasuwa dn 80 mm | - 1 kpl |

Opis inwestycji:

Projektowane przyłącze wody w m. Rościno usytuowane jest w pasie dróg gminnych. Włączenie nastąpi na działce drogowej nr 2/13.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz.172) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: zlecenie Inwestora

Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu, natury katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione

W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń

Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.

KOSZTORYS ŚLEPY 002-15-000

CPV:

Nazwa robót: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO DZIAŁEK GMINNYCH W M.
ROŚCINNO.

Lokalizacja: ROŚCINNO GMINA SKOKI

Inwestor:

KOSZTORYS 002-15-000

Strona 1

03-09-2015

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

01 ROBOTY ZIEMNE

01	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,109		
01	20	KNR 201-02-05-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	18,000		
01	30	KNR 201-02-14-02-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wspx8	m³	18,000		
01	40	KNR 201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	185,000		
01	50	KNR 201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	4,000		
01	60	KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg (przywóz piasku)	m³	18,000		
01	70	KNR 201-02-21-06-00 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	2,000		
01	80	KNR 201-02-14-02-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4	m³	18,000		
01	90	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 wraz z zagęszczeniem	m³	203,000		
01	100	KNR 201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 wraz z zagęszczeniem	m³	4,000		
01	110	KNR 201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorą w gruncie kat 1-2	m²	10,000		

02 ROBOTY MONTAŻOWE - RUROCIĄGI PCV 110 mm PN 10 - 109 m

02	10	KNR 218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²	87,200		
02	130	KNR 228-03-02-03-02 Rura ciśnieniowa PCV zgrzewana w wykopie skarpowym suchym ø 110 mm PN 10	metr	109,000		
02	150	KNR 228-04-01-01-00 Bloki podporowe	szt	2,000		
02	151	KNR 228-04-01-02-00 Bloki oporowe	szt	2,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02	160	KNR 218-03-15-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	szt	1,000		
02	170	KNR 218-03-05-02-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierkowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 - 100	szt	2,000		
02	190	KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie trasy na słupku stalowym, wzmocnienia wokół zasuw	kmpł	3,000		
02	200	KNR 218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych	metr	1,000		
02	210	KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja rurociągów i badania bakteriologiczne.	jednos	1,000		
02	280	KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z drutem sygnalizacyjnym.	metr	109,000		
02	290	WKNR W218-01-14-03-00 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierkowe ø 80/100 w wykopie skarpowym	szt	10,000		
02	300	WKNR W218-01-14-04-00 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierkowego ø 150/100 w wykopie skarpowym (włączenie do wodociągu)	szt	1,000		
02	301	KNR 228-03-04-03-22 Montaż łuku ciśnieniowego kielichowego PVC w wykopie skarpowym suchym ø 110 PN 10	szt	1,000		
02	302	KNR 228-03-06-04-02 Kształtki żeliwne ciśnieniowe ø 150 mm	szt	2,000		
02	310	000-00-00-11-13 Obsługa geodezyjna	kmpł	1,000		

OGÓŁEM KOSZTORYS 002-15-000