

Tabela 1 Zestawienie przewodów i kabli

LP	Początek	Koniec	Długość	Typ przewodu	UWAGI
-	-	-	m	-	-
1.	Złącze kablowo-pomiarowe ZKP	Rozdzielnia RG	-	istniejący kabel	istniejący
2.	Rozdzielnia RG	Gniazdo Agregatu 125A/400V	30	YKY 5x35mm ²	projektowany
3.	Rozdzielnia RG	Rozdzielnia RZS-ZH	30	YKY 5x50mm ²	projektowany
4.	Rozdzielnia RG	Oświetlenie wewnętrzne	100	YDYzo 4x1,5mm ²	projektowany
5.	Rozdzielnia RG	Gniazda 400V/16A	50	YDYzo 5x4mm ²	projektowany
6.	Rozdzielnia RG	Gniazda 230V	200	YDYzo 3x2,5mm ²	projektowany
7.	Rozdzielnia RG	Gniazda 24V	50	YDY 2x2,5mm ²	projektowany
8.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa P1 11kW	5	Y-CY-JZ 4G6	projektowany
9.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa P2 11kW	5	Y-CY-JZ 4G6	projektowany
10.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa P3 11kW	5	Y-CY-JZ 4G6	projektowany
11.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa P4 11kW	5	Y-CY-JZ 4G6	projektowany
12.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa P5 11kW	5	Y-CY-JZ 4G6	projektowany
13.	Rozdzielnia RZS-ZH	Przepływomierz	10	FTP Outdoor kat. 5e	projektowany
14.	Rozdzielnia RZS-ZH	Sygnalizator wibracyjny FTL20	5	Y-CY-JB 3X0,75	projektowany
15.	Rozdzielnia RZS-ZH	Czujnik ciśnienia	5	Y-CY-0B 3X0,75	projektowany
16.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z1	35	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
17.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z1	35	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
18.	Skrzynka SP-Z1	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
19.	Skrzynka SP-Z1	Sygnalizator pływakowy	10	przewód fabryczny	projektowany
20.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z2	40	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
21.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z2	40	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
22.	Skrzynka SP-Z2	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
23.	Skrzynka SP-Z2	Sygnalizator pływakowy	10	przewód fabryczny	projektowany
24.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z3	40	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
25.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z3	40	XZTKMXpw 4x2x0,5mm ²	projektowany
26.	Skrzynka SP-Z3	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
27.	Skrzynka SP-Z3	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
28.	Rozdzielnia RZS-ZH	Zasuwa z napędem elektr.	35	YKY 4x2,5mm ²	projektowany
29.	Rozdzielnia RZS-ZH	Zasuwa z napędem elektr.	35	YKsY 21x1,0mm ²	projektowany
30.	instalacja uziemiająca	instalacja uziemiająca	50	FeZn 30x4mm ²	projektowany
31.	instalacja uziemiająca zbiornik 3	instalacja uziemiająca zbiornik 3	40	FeZn 30x4mm ²	projektowany
32.	Główna szyna wyrównawcza	instalacja połączeń wyrównawczych	20	FeZn 30x4mm ²	projektowany
33.	Główna szyna wyrównawcza	Przewód wyrównawczy	50	LgYzo 16mm ²	projektowany
34.	Instalacja odgromowa zbiorników Z1,Z2	zwód pionowy	30	FeZn fi 8mm	projektowany