

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach**

Obiekt : **Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach**

Sieć kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Podgórna w Skokach

Inwestor : **Urząd Miasta i Gminy Skoki**

Jednostka umowna : **Obiekt**

Liczba jednostek umownych : **1,000**

Opracował : **Tadeusz Przybył**

Sieć kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Podgórna w Skokach

Budowa : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach
Obiekt : Przebudowa ulicy Podgórnej w Skokach

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	0,27	km
2	KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV	657,60	m3
3	KNNR 1 214-2 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	657,60	m3
4	KNNR 1 305-2 Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	109,60	m3
5	KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	109,60	m3
6	KNNR 4 1411-2 Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15 cm ANALOGIA: Obsypka i podsypka kanału	82,20	m3
7	KNNR 4 1308-5 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	100,00	m
8	KNNR 4 1308-4 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 250 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	111,00	m
9	KNNR 4 1308-2 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm w wykopach skarpowych na gł. do 6,0 m, normalnej wilgotności	62,00	m
10	KNNR 4 1413-1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m	7,00	1 studni
11	KNNR 4 1424-2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	16,00	szt

--- Koniec wydruku ---