



ROŚ.6220.9.2021

Skoki, 6 września 2021 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Skoki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika – Agnieszki Trajgis reprezentującej MAT – PROJEKT z siedzibą w m. Promienko ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na *Budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Brzostkowiowej, Malinowej, Czereśniowej, Wiśniowej i cz. Kościuszki w Skokach*.

II. Określam warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne zorganizować na terenie utwardzonym, z dala od cieków i zbiorników wodnych, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych oraz sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, zabezpieczającym ewentualne przedostanie się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,
2. Wytwarzane na etapie budowy odpady gromadzić selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w wydzielonych i szczelnie utwardzonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego. Wytworzone odpady przekazywać uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania,
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz w przypadku wystąpienia

zanieczyszczenia gruntu lub wód podjąć bezzwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,

4. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

5. Po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren robót,

6. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów podlegających ochronie przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

7. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia,

8. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew,

9. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa,

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek złożony w dniu 9 czerwca 2021 Gminy Skoki, działającej przez pełnomocnika – Agnieszkę Trajgis wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *Budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej, Wiśniowej i cz. Kościuszki w Skokach.*

Inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) jako „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (...)*”.

W związku z faktem, że liczba stron prowadzonego postępowania przekroczyła 10, o wszystkich czynnościach podejmowanych przez tut. Organ informowano poprzez obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym, pismami z dnia 17 czerwca 2021 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON-NS.9011.5.45.2021 z dnia 5 lipca 2021 roku stanął na stanowisku, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią znak: PO.ZZŚ.4.435.447.1.2021.MS z dnia 29 czerwca br. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia ww. oceny. Wyżej wymieniony organ wskazał warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia, uwzględnione w przedmiotowej decyzji.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-II.4220.225.2021.AON.4 z dnia 2 sierpnia 2021 roku stanął na stanowisku, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wymieniony organ wskazał warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia, wyszczególnione w niniejszej decyzji.

Spełniając wymogi art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości wypowiedzenia się, złożenia uwag i wniosków. Z ustawowego prawa nie skorzystała żadna ze stron.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Brzoskwiniowej, Malinowej, Czeresniowej, Wiśniowej i cz. Kościuszki w Skokach. Sieć będzie składać się z: rurociągów grawitacyjnych o długości ok. 2300 m, rurociągów tłocznych o długości ok. 750 m, studni przyłączeniowych betonowych, studni rewizyjnych, studni rozprężnych oraz przykanalików sanitarnych, a także przepompowni ścieków. Rury sieci grawitacyjnej będą łączone kielichowo, natomiast rurociągi tłoczne będą zgrzewane elektrooporowo - powyższe rozwiązania zagwarantują pełną szczelność sieci. Rurociągi będą układane w wykopie otwartym. Przepompownie oraz studnie zostaną posadowione na głębokości ok. 1,5 - 4,0 m p.p.t. Planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidowało z istniejącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja zostanie zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym. Budowa sieci nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia prac rozbiórkowych.

Dla części terenu przeznaczonego pod inwestycję obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5806 z dnia 13.12.2011r.) oraz Nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki (Dz. Urz. Woj.

Wlkp. poz. 4979 z dnia 15.06.2020r.). Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami wyżej wymienionych aktów prawa miejscowego.

Realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występuje krajobraz mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W bezpośredniej bliskości znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu, ponieważ inwestycja będzie realizowana na wydzielonych działkach drogowych pod powierzchnią ziemi. Inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej i nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny. Najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek inwestycyjnych. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano - montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwanym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia

uciążliwości w tym zakresie w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdza się, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Realizacja inwestycji nie wpłynie na klimat akustyczny w porównaniu do stanu istniejącego.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisji substancji do powietrza, a realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Gospodarowanie odpadami w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Powstające odpady będą selektywnie gromadzone na placu budowy, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie oraz nie przewiduje się na terenie przedsięwzięcia napraw maszyn oraz tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Nie planuje się również składowania i magazynowania materiałów budowlanych na placu budowy.

Plac budowy zostanie wyposażony w środki ochrony związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pracownicy obsługujący budowę korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. Inwestor nie przewiduje odwadniania wykopów podczas realizacji przedsięwzięcia. Planowana sieć zostanie poddana próbom szczelności. Woda do wykonania prób szczelności zostanie pobrana z sieci wodociągowej, a następnie odprowadzona do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew i krzewów. W celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunki mające za zadanie ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami czy naruszeniem statyki oraz mające na celu ochronę gatunków zwierząt, roślin i grzybów na nich występujących.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, wykopy i zagłębienia będą kontrolowane, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenoszone w bezpieczne miejsce. Taka sama

kontrola będzie prowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, charakteryzujących się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP) o kodach:

- PLRW600025186699 – Mała Węlna od dopływu z Rejowca do ujścia, o statusie silnie zmienionej części wód, złym stanie, z planowanym do realizacji celem środowiskowym (tj. uzyskaniem dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) do końca 2021 roku,
- PLRW600024186675 – Mała Węlna od wypływu z jeziora Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca, o statusie silnie zmienionej części wód, złym stanie, monitorowaną, z planowanym do realizacji celem środowiskowym (tj. uzyskaniem dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) do końca 2021 roku.

Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla wyżej wskazanych jednolitych części wód powierzchniowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, określonych dla tych części w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz.1967).

Analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.), zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienie oraz uzyskane opinie tut. Organ stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejszą decyzję uważa się za dokonaną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 7 września 2021 roku).



BURMISTRZ
Tadeusz Błot

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1).

Otrzymują:

1. Agnieszka Trajgis MAT PROJEKT Promienko, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice - pełnomocnik Inwestora,
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Skoki, ul. Kościuszki, Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
4. Starosta Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skoki. W ramach inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ulice: Brzoskwiniowa, Malinowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Kościuszki) i tłocznej (ulice: Brzoskwiniowa, Malinowa, Czereśniowa, Kościuszki) wraz z przepompowniami ścieków.

Przewiduje się budowę sieci grawitacyjnej o długości ok. 2,3km wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi do poszczególnych nieruchomości (budynków mieszkalnych). Z uwagi na ukształtowanie terenu zaplanowano posadowienie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi o długości ok. 750m.

Włączenie projektowanych kanałów kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejących studni na kanale sanitarnym w ul. Kościuszki i ul. Malinowej.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego przedsięwzięcia:

- rurociąg grawitacyjny - kanał z rur PVC lub PP (DN 160-400mm) o długości ok. 2300m,
- rurociąg tłoczny – kanał z rur PE 100 (DN 80-150mm) o długości ok. 750m,
- studnie betonowe lub żelbetowe (DN 1000-1200mm), rozmieszczone w miejscach przyłączy do kanału głównego oraz na załamaniach sieci,
- studnie przyłączeniowe betonowe (DN 1000mm) lub PVC/PP (DN 400-600mm),
- studnie rewizyjne, napowietrzające - odpowietrzające na rurociągach tłocznych (DN 1000-2000mm),
- studnie rozprężne (DN 1000-1500mm),
- podziemne przepompownie ścieków wyposażone w: pokrywę z włazem, zespół pompowy, wentylację nawiewno - wywiewną, przewody tłoczne ze stali nierdzewnej z armaturą, sygnalizatory poziomu ścieków, skrzynkę sterowniczą z sygnalizacją awaryjną.

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie inwestycji. Szacunkowa średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie ok. 100 m³/dobę. Ścieki z planowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą docelowo do oczyszczalni w miejscowości Szlachęcín, która posiada przepustowość wystarczającą do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.

Burmistrz
Tadeusz Kłos