

KOSZTORYS OFERTOWY 421-00-100

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiedziny Gmina Skoki Etap I droga północna

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej-droga północna km 0+000,00 do km 0+530,00 (wraz z rozjazdem z droga południową oraz drogą powiatową)

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Droga gminna w m. Niedźwiedziny Etap I droga północna km 0+000,00 do km 0+530 (wraz z rozjazdem z drogą południową i drogą powiatową)
Gmina SkokiZamawiający: Gmina Skoki
62-085 Skoki
ul. Ciastowicza 11

KOSZTORYS 421-00-100

Strona 1

22-07-2011

SYKAL-002567

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
CPV 45111000-8: Roboty przygotowawcze					
A1 10	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym 0,53km -roboty pomiarowe bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,53		
A2 CPV 45111000-8: Roboty ziemne					
A2 10	KNR 231-14-02-05-00 D-02.01.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią równiarką grub 10 cm 530*2*1=1060m2	m ²	1060,00		
A2 20	KNNR N001-02-01-07-20 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km podcięcie skarp 300m*0,5*1=150m3 ,rozjazd 150*0,20=30m3 ,droga powiatowa 250m2*0,20=50m3,jezyki zjazdowe dł.1m 15szt.*1*4*0,30=18m3 razem 248m3	m ³	248,00		
A2 40	KNNR N001-02-08-02-20 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 i darni z ziemią wywrotką 15 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 4km na wysypisko w Rejewcu 248m3 +darni 106m3=354m3	m ³	354,00		
A2 41	KNR 231-01-01-01-00 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta równiarką na całej szer jezdni głęb 10 cm w gruncie kat 1/4 z odłożeniem ziemi na bok do dalszego wbudowania w pobocze 530*5,40=2862m2	m ²	2862,00		
A2 50	N006-01-03-03-00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym- pod podbudowę 530*5,40+15*4+250+150=3322m2	m ²	3322,00		
A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg					
A3 20	N006-01-13-01-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tucznia łamanego twardego (melafir,gabro)0-63mm grub 15 cm-jezdni+jazdzy+droga powiatowa 530*5,40+250+150+15*4=3322m2	m ²	3322,00		
A3 30	N006-01-13-04-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tucznia łamanego twardego 0-31,5mm melafir, gabro grub 8 cm-jezdni+jazdzy+droga powiatowa	m ²	3322,00		
A3 40	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²	3322,00		

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
A4 10	N006-03-08-01-01 D-05.03.05 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca KR1/2 0/12mm grub 4 cm 530*5,00+15*4+250+150=3110m2	m ²	3110,00		
A4 20	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²	3110,00		
A4 30	N006-03-09-01-01 D-05.03.05 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna KR1/2 0/8mm grub 3 cm	m ²	3110,00		
A5	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe				
A5 10	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemią 530*2*0,50=530m2 ziemia z korytowania	m ²	530,00		
A5 20	KNR 201-01-09-05-00 D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości-utrudniających widoczność na drodze	HA	0,10		
A5 30	KNR 221-01-04-05-00 D-01.02.01 Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm-przycięcie gałęzi w skrajni drogowej	szt	5,00		
A6	CPV 45233290-8: Oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
A6 10	N006-07-02-01-00 D-07.02.01 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	1,00		
A6 20	N006-07-02-05-00 D-07.02.01 Znak drogowy o powierzchni ponad 0,3 m² A-7 przy drodze powiatowej	szt	1,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS 421-00-100					